

Kosztorys oferty telekomunikacja

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	wartość jedn.	Wartość
1 Likwidacja kolizji z linią telekomunikacyjną.					
1.1 TPSA 40/102/1 Budowa przepustów z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura - analogia	14		m		
1.2 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	32		m		
1.3 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	64		m		
1.4 KNR 501/614/7 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi-30-mm, pierwszy	100		m		
1.5 TPSA 40/720/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	2		złącze		
1.6 KNR 501/1016/5 Montaż złączy, doziemnych, z zastosowaniem modułów KM - analogia	4		szt		
1.7 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10	1		odcinek		
1.8 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	2		złącze		
1.9 KNR 501/106/1 Zabezpieczenie kabli rurami dzielonymi A110 PS w gruncie kategorii III - analogia	21		m		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie					
Ogółem Likwidacja kolizji z linią telekomunikacyjną.					
					VAT 23,00%
Wartość elementu brutto:					