

**Paweł Kołodziejski „Projektowanie i Nadzór”
ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska
tel. 606-651-635**

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej nr 100248L od km 0+052,0 do km 0+869,3, wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1035L, w miejscowości Rokitno Kolonia, gmina Rokitno.

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – XXVI

INWESTOR	Wójt Gminy Rokitno 21- 504 Rokitno		
ADRES OBIEKTU	Droga gminna nr 100248L na odcinku od km 0+052.0 do km 0+869.3 w miejscowości Rokitno Kolonia, gmina Rokitno		
	BRANŻA	Telekomunikacyjna	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT branży telekom.	inż. JAN FRONCZUK	0729/97/U w specjalności telekomunikacyjnej	

Biała Podlaska, 28 listopad 2018

**Egz. nr 1
TOM - II**

<i>Nazwa zamówienia:</i>	Budowa drogi gminnej nr 100248L od km 0+052,0 do km 0+869,3, wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1035L, w miejscowości Rokitno Kolonia, gmina Rokitno.
--------------------------	---

Dział	Roboty budowlane		
45000000-7			
Grupa	Kategoria	Grupa	
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
	45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych	
		D 01.03.04	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg.

<i>Adres obiektu budowlanego:</i>	ROKITNO KOLONIA. GMINA ROKITNO, POWIAT BIALSKI WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
-----------------------------------	---

<i>Nazwa i adres zamawiającego:</i>	Wójt Gminy Rokitno 21-504 Rokitno
-------------------------------------	--------------------------------------

<i>Data wykonania:</i>	listopad 2018 r.
------------------------	------------------

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej nr 100248L od km 0+052,0 do km 0+869,3, wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1035L, w miejscowości Rokitno Kolonia, gmina Rokitno.

Lp	Podstawa	Przebudowa i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej.	Jedn.	Ilość	Krotn.
1	TPSA 40/502/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	154	1
2	TPSA 40/502/8	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m	137	1
3	TPSA 40/102/1	Budowa przepustów kablowych z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura - analogia	m	15	1
4	TPSA 40/720/1	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2	1
5	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek	1	1
6	TPSA 40/724/1	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2	1
7	KNR 501/1016/5	Montaż złączy, doziemnych, z zastosowaniem modułów KM-analogia	szt	6	1
8	KNR 501/106/1	Zabezpieczenie kabli rurami dzielonymi A110 PS w gruncie kategorii III - analogia	m	14	1

Wykaz materiałów

Budowa drogi gminnej nr 100248L od km 0+052,0 do km 0+869,3, wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1035L, w miejscowości Rokitno Kolonia, gmina Rokitno.

Lp	Nazwa	Jednostka	Ilość całkowita
1	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	1,5
2	Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m	184
3	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	165
4	Łączniki żył modułowe odgałęźne	szt	2
5	Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona	kpl	4
6	Osłona złącza KM1	szt	6
7	Rura dzielona 110 mm	m	14
8	Rura HDPE Fi 110/6,3 mm	m	15
9	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	170

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej nr 100248L od km 0+052,0 do km 0+869,3, wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1035L, w miejscowości Rokitno Kolonia, gmina Rokitno.

Lp	Podstawa	Przebudowa i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej.	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jedn w zł.	Wartość pozycji w zł.
1	TPSA 40/502/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	154	1		
2	TPSA 40/502/8	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m	137	1		
3	TPSA 40/102/1	Budowa przepustów kablowych z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 rura - analogia	m	15	1		
4	TPSA 40/720/1	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2	1		
5	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek	1	1		
6	TPSA 40/724/1	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	2	1		
7	KNR 501/1016/5	Montaż złączy, doziemnych, z zastosowaniem modułów KM-analogia	szt	6	1		
8	KNR 501/106/1	Zabezpieczenie kabli rurami dzielonymi A110 PS w gruncie kategorii III - analogia	m	14	1		